



وبسایت تخصصی و آموزشی متر و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

مثال ۱: برای اجرای عملیات پروژه یک ساختمان اداری در شهر اهواز، پیمانی با شرایط و مشخصات زیر منعقد شده است. صورت وضعیت موقت شماره (۱) در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴ تهیه و تایید شده است. مطلوب است محاسبه مبلغ تعدیل مربوط به این صورت وضعیت:

* تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار (برنده مناقصه): ۱۳۹۲/۱۰/۲۰

* تاریخ انعقاد پیمان: ۱۳۹۲/۱۱/۱۵

* تاریخ شروع کار (تاریخ نخستین صورت مجلس تحویل کارگاه): ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

* مبلغ اولیه پیمان: هفتادوپنج میلیارد ریال (۷۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال)

* ضریب پیمان: ۱.۰۸ (۸ درصد اضافه پیشنهادی)

* مدت اولیه پیمان: ۳۰ ماه

* فهرست های مربوط به پیمان: فهرست های بهای واحد پایه در رشته های ابنیه و تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۲

* ضرایب پیمان، مورد استفاده در صورت وضعیت ها عبارتند از:

- ضریب هزینه های بالاسری، به میزان ۱.۳۰، مندرج در دستورالعمل کاربرد فهرس بهای واحد پایه سال ۱۳۹۲.

- ضریب پیشنهادی پیمانکار، به میزان ۱.۰۸ (۸ درصد اضافه پیشنهادی (پلوس))

توجه: در صورت وضعیت ها، به مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه فقط ضریب پیشنهادی پیمانکار (۱.۰۸) اعمال می شود و سایر ضرایب به آن تعلق نمی گیرد.

یادآوری: علاوه بر ضرایب فوق، ضریب کاهشی ۷۰٪ (۷۰ درصد) مربوط به مصالح پایکار، موضوع پیوست ۱ فهرست پایه ۹۲ با احتساب ضریب بالاسری و پیشنهادی پیمانکار، بسته به مورد در صورت وضعیت ها و در قسمت مصالح پایکار اعمال شده است.



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

صورت وضعیت موقت

شماره (۱)

از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴

دوره کارکرد این صورت وضعیت:

از ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۳/۲/۴



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

برگ مالی صورت وضعیت موقت شماره (۱)

از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴ (فهرست بهای ابنیه)

فصل اول: عملیات تخریب					
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲					
کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۱۰۱۰۱	بوته کنی در زمین های پوشیده از بوته ...	مترمربع	۹۰	۲۵۰۰۰	۲.۲۵۰.۰۰۰
۰۱۰۱۰۲	کندن و یا بریدن و در صورت لزوم ریشه کن کردن درخت از هر نوع، در صورتی که محیط تنه درخت در سطح زمین تا ۱۵ سانتی متر باشد ...	اصله	۲۸۹۰	۲۵۰	۷۲۲.۵۰۰
۰۱۰۳۰۱	تخریب کلی ساختمان های خشتی، گلی و چینه ای، شامل تمام عملیات تخریب.	مترمربع	۸۶.۸۰۰	۸۰۰	۶۹.۴۴۰.۰۰۰
۰۱۰۴۰۳	تخریب بنایی های آجری، بلوکی و سنگی که با ملات گل آهک، ماسه آهک یا گچ و خاک چیده شده باشد.	مترمکعب	۴۲.۸۰۰	۱۲۰۰	۵۱.۳۶۰.۰۰۰
۰۱۰۸۰۴	برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر تا ۲ اینچ.	مترطول	۶.۵۰۰	۲۰۰	۱.۳۰۰.۰۰۰
۰۱۰۸۰۶	برچیدن لوله فلزی توکار، با قطر بیش از ۲ اینچ.	مترطول	۱۰.۳۰۰	۱۲۰	۱.۲۳۶.۰۰۰
۰۱۰۸۰۷	برچیدن لوله های آزیست سیمان یا چدنی فاضلاب.	مترطول	۲۵.۹۰۰	۱۰۰	۲.۵۹۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					۱۲۸.۸۹۸.۵۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال):					
$۱۲۸.۸۹۸.۵۰۰ \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۱۸۰.۹۷۳.۴۹۴$					



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲

فصل دوم: عملیات خاکی با دست

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۲	خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی در زمین‌های نرم، تا عمق ۲ متر و ...	مترمکعب	۱۹.۰۰۰	۵۰۰	۹.۵۰۰.۰۰۰
۰۲۰۱۰۳	خاکبرداری، پی‌کنی، گودبرداری و کانال‌کنی در زمین‌های سخت، تا عمق ۲ متر و ...	مترمکعب	۴۹.۵۰۰	۱۰	۴۹۵.۰۰۰
۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی‌ها	مترمربع	۱.۴۵۰	۱۰۰۰	۱.۴۵۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف‌ها (ریال)					۱۱.۴۴۵.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $11.445.000 \times 1.30 \times 1.08 = 16.068.780$					

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲

فصل سوم: عملیات خاکی با ماشین

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۳۰۱۰۳	خاکبرداری یا گودبرداری در زمین‌های نرم با هر وسیله مکانیکی ...	مترمکعب	۳.۶۰۰	۱۲۰۰	۴.۳۲۰.۰۰۰
۰۳۰۱۰۴	خاکبرداری یا گودبرداری در زمین‌های سخت با هر وسیله مکانیکی ...	مترمکعب	۷.۷۴۰	۲۰۰	۱.۵۴۸.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف‌ها (ریال)					۵.۸۶۸.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $5.868.000 \times 1.30 \times 1.08 = 8.238.672$					



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

فصل چهارم: عملیات بنایی با سنگ

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۴۰۵۰۲	تهیه و ریختن ماسه شسته رودخانه در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها ...	مترمکعب	۲۲۶.۰۰۰	۵۰	۱۱.۳۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف‌ها (ریال)					۱۱.۳۰۰.۰۰۰
۴۱۰۲۰۲	مصلح پایکار (ماسه شسته)	مترمکعب	۱۷۵.۰۰۰	۲۰۰	۳۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ مصالح پایکار (ریال)					۳۵.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $(۱۱.۳۰۰.۰۰۰ + (۰.۷۰ \times ۳۵.۰۰۰.۰۰۰)) \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۵۰.۲۶۳.۲۰۰$					

فصل پنجم: قالب-بندی چوبی

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از تخته نراد خارجی، درپی‌ها و شناژهای مربوط به آن.	مترمربع	۱۱۲.۰۰۰	۴۰۰	۴۴.۸۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف‌ها (ریال)					۴۴.۸۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $۴۴.۸۰۰.۰۰۰ \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۶۲.۸۹۹.۲۰۰$					



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

فصل ششم: قالب بندی فلزی

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۶۰۱۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در پی ها و شناژهای پی.	مترمربع	۱۲۴.۰۰۰	۲۰	۲.۴۸۰.۰۰۰
۰۶۰۲۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فلزی در دیوارهای بتنی که ارتفاع دیوار حداکثر ۳.۵ متر باشد.	مترمربع	۱۶۶.۵۰۰	۲۰	۳.۳۳۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					۵.۸۱۰.۰۰۰

جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $۵.۸۱۰.۰۰۰ \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۸.۱۵۷.۲۴۰$

فصل هفتم: کارهای فولادی با میلگرد

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۷۰۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع All به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح	کیلوگرم	۲۰.۵۰۰	۱۰۰۰۰	۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰
۰۷۰۲۰۳	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع All به قطر ۲۰ و بیش از ۲۰ میلی متر ...	کیلوگرم	۲۰.۰۰۰	۶۰۰۰	۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰
۴۱۱۰۰۲	مصالص پایکار (انواع میلگرد آج دار)	کیلوگرم	۱۸.۳۰۰	۲۰۰۰۰	۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ مصالص پایکار (ریال)					۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰

جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $(۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ + (۰.۷۰ \times ۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰)) \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۸۱۶.۰۰۴.۸۰۰$



وبسایت تخصصی و آموزشی متر و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲

فصل هشتم: بتن درجا

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۸۰۱۰۱	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۴۵۲.۵۰۰	۵۰۰	۲۲۶.۲۵۰.۰۰۰
۰۸۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	مترمکعب	۶۱۷.۰۰۰	۱۰۰	۶۱.۷۰۰.۰۰۰
۰۸۰۳۱۰	اضافه بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۹.۹۶۰	۱۰۰	۹۹۶.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف‌ها (ریال)					
					۲۸۸۹۴۶۰۰۰
۴۱۰۲۰۲	مصلح پایکار: (ماسه شسته)	مترمکعب	۱۷۵.۰۰۰	۱۰۰	۱۷.۵۰۰.۰۰۰
۴۱۰۲۰۳	(شن شسته)	مترمکعب	۱۱۶.۰۰۰	۲۰۰	۲۳.۲۰۰.۰۰۰
۴۱۰۵۰۲	(سیمان پرتلند فله)	تن	۷۵۳.۰۰۰	۵۰	۳۷.۶۵۰.۰۰۰
جمع مبلغ مصالح پایکار (ریال)					
					۷۸.۳۵۰.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال):					
$(۲۸۸.۹۴۶.۰۰۰ + (۰.۷ \times ۷۸.۳۵۰.۰۰۰)) \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۴۸۲.۶۸۲.۵۶۴$					



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

فصل یازدهم: آجرکاری و شفته ریزی

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۱۱۰۲۰۱	آجرکاری با آجر فشاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر و ملات ماسه سیمان ۱:۶.	مترمکعب	۹۳۳.۵۰۰	۱۰۰	۹۳.۳۵۰.۰۰۰
۱۱۰۲۰۵	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۶.	مترمربع	۲۰۵.۵۰۰	۴۰۰	۸۲.۲۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					
۴۱۰۷۰۱	مصالص پایکار (آجر فشاری)	قالب	۹۵۰	۶۰۰۰	۵.۷۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ مصالص پایکار (ریال)					
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال):					
$(۱۷۵.۵۵۰.۰۰۰ + (۰.۷ \times ۵.۷۰۰.۰۰۰)) \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۲۵۲.۰۷۴.۱۶۰$					

فصل بیست و هشتم: حمل و نقل

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۲۸۰۱۰۱	حمل آهن آلات و سیمان پاکتی، نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	تن کیلومتر	۷۲۰	۹۰ × ۴۵	۲.۹۱۶.۰۰۰
۲۸۰۲۰۱	حمل آجر و مصالص سنگی نسبت به مازاد بر ۳۰ کیلومتر تا فاصله ۷۵ کیلومتر.	تن کیلومتر	۷۶۵	۱۸۰۰ × ۲۰	۲۷.۵۴۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					
۳۰.۴۵۶.۰۰۰					
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال):					
$۳۰.۴۵۶.۰۰۰ \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۴۲.۷۶۰.۲۲۴$					



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره (۱)

از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴ (فهرست بهای ابنیه)

برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره (۱) (فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۳۹۲)		
فصل	عنوان	جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال)
اول	عملیات تخریب	۱۸۰.۹۷۳.۴۹۴
دوم	عملیات خاکی با دست	۱۶.۰۶۸.۷۸۰
سوم	عملیات خاکی با ماشین	۸.۲۳۸.۶۷۲
چهارم	عملیات بنایی با سنگ	۵۰.۲۶۳.۲۰۰
پنجم	قالب بندی چوبی	۶۲.۸۹۹.۲۰۰
ششم	قالب بندی فلزی	۸.۱۵۷.۲۴۰
هفتم	کارهای فولادی با میلگرد	۸۱۶.۰۰۴.۸۰۰
هشتم	بتن درجا	۴۸۲.۶۸۲.۵۶۴
یازدهم	آجرکاری و شفته ریزی	۲۵۲.۰۷۴.۱۶۰
بیست و هشتم	حمل و نقل	۴۲.۷۶۰.۲۲۴
جمع مبلغ فهرست با اعمال ضرایب (ریال):		۱.۹۲۰.۱۲۲.۳۳۴



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

برگ مالی صورت وضعیت موقت شماره (۱)

از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴ (فهرست بهای تاسیسات مکانیکی)

فصل دوم: لوله های چدنی					
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۲					
کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۲۰۱۰۵	لوله چدنی قیراندود با سرکاسه، به قطر نامی ۱۵۰.	مترطول	۹۷۶.۵۰۰	۲۵۰	۲۴۴.۱۲۵.۰۰۰
۰۲۰۱۰۶	لوله چدنی قیراندود با سرکاسه، به قطر نامی ۲۰۰.	مترطول	۱.۳۰۵.۰۰۰	۲۰۰	۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					۵۰۵.۱۲۵.۰۰۰
۴۱۰۴۰۱	مصالص پایکار: (لوله چدنی فاضلاب)	کیلوگرم	۳۴.۰۰۰	۱۵۰۰	۵۱.۰۰۰.۰۰۰
۴۱۰۴۰۲	(قطعات اتصال چدنی فاضلابی)	کیلوگرم	۴۶.۲۰۰	۸۰۰	۳۶.۹۶۰.۰۰۰
جمع مبلغ مصالص پایکار (ریال)					۸۷.۹۶۰.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال):					
$(۵۰۵۱۲۵۰۰۰ + (۰.۷۰ \times ۸۷۹۶۰۰۰۰)) \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۷۹۵.۶۴۲.۵۸۸$					



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

فصل پنجم: لوله های آذبت سیمان

کد فهرست بها	شرح عملیات	واحد کار	بهای واحد (ریال)	مقدار کار	بهای کل (ریال)
۰۵۰۴۲۰	لوله آذبت سیمان ضد سولفات، با قیراندود کامل، به قطر نامی ۴۰۰ (کلاس چهارم).	متر طول	۵۰۴.۰۰۰	۳۰۰	۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ ردیف ها (ریال)					۱۵۱.۲۰۰.۰۰۰
۴۱۱۰۰۱	مصالص پایکار: (لوله آذبت سیمان فاضلابی ضد سولفات)	کیلوگرم	۵.۷۵۰	۲۰۰۰	۱۱.۵۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ مصالص پایکار (ریال)					۱۱.۵۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال): $(۱۵۱۲۰۰۰۰۰ + (۰.۷۰ \times ۱۱.۵۰۰.۰۰۰)) \times ۱.۳۰ \times ۱.۰۸ = ۲۲۳.۵۸۷.۰۰۰$					

برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره (۱)

از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴ (فهرست بهای تاسیسات مکانیکی)

برگ خلاصه مالی صورت-وضعیت موقت شماره (۱) (فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۲)		
فصل	عنوان	جمع مبلغ فصل با اعمال ضرایب (ریال)
دوم	لوله های چدنی	۷۹۵.۶۴۲.۵۸۸
پنجم	لوله های آذبت سیمان	۲۲۳.۵۸۷.۰۰۰
جمع مبلغ فهرست با اعمال ضرایب (ریال):		<u>۱.۰۱۹.۲۲۹.۵۸۸</u>



وبسایت تخصصی و آموزشی متر و برآورد
اصول اجرائی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه:

۳۰.۰۰۰.۰۰۰	مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه: انجام شده تا این صورت وضعیت (ریال)
جمع مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه با اعمال ضریب پیمان (ریال): $32.400.000 = 30.000.000 \times 1.08$	

تذکر: مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه طبق دستورالعمل پیوست فهرست‌های پایه مورد عمل، محاسبه شده است.
یادآوری: به مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه فقط ضریب پیمان اعمال می‌شود و سایر ضرایب به آن تعلق نمی‌گیرد.

برگ خلاصه مالی صورت وضعیت موقت شماره (۱)

از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴ (فهرست‌های ابنیه و تاسیسات مکانیکی)

ردیف	فهرست بهای واحد پایه	جمع مبلغ فهرست (ریال)
۱	ابنیه	۱.۹۲۰.۱۲۲.۳۳۴
۲	تاسیسات مکانیکی	۱.۰۱۹.۲۲۹.۵۸۸
۳	تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۲.۴۰۰.۰۰۰
جمع مبلغ صورت وضعیت شماره ۱ (ریال):		۲.۹۷۱.۷۵۱.۹۲۲



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

دوره شاخص مبنای پیمان

با توجه به تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار (۱۳۹۲/۱۰/۲۰)، در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ و اینکه کار از طریق مناقصه واگذار شده است، بر اساس بند (۱-۸-۱) دستورالعمل تعدیل، دوره شاخص مبنای پیمان، سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ می باشد.

نوع شاخص ها

نظر به اینکه پیمان بر اساس فهرست‌های بهای واحد پایه منعقد شده است و مشمول مفاد تبصره ۲ بند (۱-۲) و همچنین بندهای (۲-۱-۶) و (۳) دستورالعمل تعدیل نمی باشد، مبالغ کارکرد و مصالح پایکار با شاخص گروهی فصل‌های مربوط در هر فهرست، و مبلغ تجهیز و برچیدن کارگاه بر اساس میانگین شاخص رشته‌ای فهرست‌بهای واحد پایه تاسیسات مکانیکی و فهرست‌بهای واحد پایه انبیه، ملاک عمل خواهد بود.



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

www.metre-ejra.ir

روشی
نوین
در
آموزش
متره

متره و اجرا

مدت کارکرد و نسبت مدت کارکرد هر دوره

مدت کارکرد صورت وضعیت از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ (شروع کار) تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴

سه ماهه اول سال ۱۳۹۳			سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲		
خرداد	اردیبهشت	فروردین	اسفند	بهمن	دی
۳۱ روز	۳۱ روز	۳۱ روز	۲۹ روز	۳۰ روز	۳۰ روز
	تاریخ پایان کارکرد ۱۳۹۳/۲/۴		تاریخ شروع کارکرد ۱۳۹۲/۱۲/۱۰		
-	۴ روز	۳۱ روز	۲۰ روز		
مجموع کارکرد در این سه ماهه = ۳۵ روز			مجموع کارکرد در این سه ماهه = ۲۰ روز		
کل کارکرد: ۵۵ = ۳۵ + ۲۰ روز					
نسبت کارکرد : ۳۵ ÷ ۵۵ = ۰.۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶			نسبت کارکرد : ۲۰ ÷ ۵۵ = ۰.۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶۳۶		

جدول دو

پروژه: ساختمان اداری

تعدیل صورت وضعیت موقت شماره (۱) (شروع به کار) از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴

فهرست بهای واحد پایه رشته: اننه سال ۱۳۹۲ دوره شاخص مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ مبالغ به ریال

دوره کارکرد	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی (شماره ۱)	مبلغ صورت وضعیت قبلی (شروع به کار)	مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد	مبلغ کارکرد در دوره	شاخص مبنا	شاخص دوره کارکرد	ضریب تعدیل	مبلغ تعدیل
۹۲ چهارم	اول	۱۸۰.۹۷۳.۴۹۴	۰	۱۸۰.۹۷۳.۴۹۴	۲۰/۵۵	۶۵۸.۰۸.۵۴۳	۵۳۷.۲	۵۴۷.۱	۰.۰۱۸	۱.۱۸۴.۵۵۳
۹۳ اول	اول	۱۸۰.۹۷۳.۴۹۴	۰	۱۸۰.۹۷۳.۴۹۴	۳۵/۵۵	۱۱۵.۱۶۴.۹۵۰	۵۳۷.۲	۶۴۹.۱	۰.۱۹۸	۲۲۸.۰۲.۶۶۰
۹۲ چهارم	دوم	۱۶۰.۶۸۷۸۰	۰	۱۶۰.۶۸۷۸۰	۲۰/۵۵	۵۸۴۳۱۹۲	۵۰۶.۴	۵۱۸.۱	۰.۰۲۲	۱۲۸۵۵۰
۹۳ اول	اول	۱۶۰.۶۸۷۸۰	۰	۱۶۰.۶۸۷۸۰	۳۵/۵۵	۱۰۲۲۵۵۸۷	۵۰۶.۴	۵۹۹.۱	۰.۱۷۴	۱۷۷۹۲۵۲
۹۲ چهارم	سوم	۸۲۳۸۶۷۲	۰	۸۲۳۸۶۷۲	۲۰/۵۵	۲۹۹۵۸۸۰	۶۷۴.۸	۶۸۶.۸	۰.۰۱۷	۵۰۹۲۹
۹۳ اول	اول	۸۲۳۸۶۷۲	۰	۸۲۳۸۶۷۲	۳۵/۵۵	۵۲۴۲۷۹۱	۶۷۴.۸	۷۵۵.۷	۰.۱۱۴	۵۹۷۶۷۸
۹۲ چهارم	چهارم	۵۰۲۶۳۲۰۰	۰	۵۰۲۶۳۲۰۰	۲۰/۵۵	۱۸۲۷۷۵۲۷	۴۴۵.۵	۴۵۳.۷	۰.۰۱۷	۳۱۰۷۱۷
۹۳ اول	اول	۵۰۲۶۳۲۰۰	۰	۵۰۲۶۳۲۰۰	۳۵/۵۵	۳۱۹۸۵۶۷۲	۴۴۵.۵	۵۰۰.۷	۰.۱۱۸	۳۷۷۴۳۰۹
۹۲ چهارم	پنجم	۶۲۸۹۹۲۰۰	۰	۶۲۸۹۹۲۰۰	۲۰/۵۵	۲۲۸۷۲۴۳۶	۳۹۳.۱	۳۹۷.۵	۰.۰۱۱	۲۵۱۵۹۶
۹۳ اول	اول	۶۲۸۹۹۲۰۰	۰	۶۲۸۹۹۲۰۰	۳۵/۵۵	۴۰۰۲۶۷۶۳	۳۹۳.۱	۴۴۰.۹	۰.۱۱۶	۴۶۴۳۱۰۴
۹۲ چهارم	ششم	۸۱۵۷۲۴۰	۰	۸۱۵۷۲۴۰	۲۰/۵۵	۲۹۶۶۲۶۹	۵۰۸.۸	۵۱۰	۰.۰۰۲	۵۹۳۲
۹۳ اول	اول	۸۱۵۷۲۴۰	۰	۸۱۵۷۲۴۰	۳۵/۵۵	۵۱۹۰۹۷۰	۵۰۸.۸	۵۶۳.۸	۰.۱۰۳	۵۳۴۶۶۹
۹۲ چهارم	هفتم	۸۱۶۰۰۴۸۰۰	۰	۸۱۶۰۰۴۸۰۰	۲۰/۵۵	۲۹۶۷۲۹۰۱۸	۵۷۶.۵	۵۴۰.۱	۰.۰۶۰	۱۷۸۰۳۷۴۱
۹۳ اول	اول	۸۱۶۰۰۴۸۰۰	۰	۸۱۶۰۰۴۸۰۰	۳۵/۵۵	۵۱۹۲۷۵۷۸۱	۵۷۶.۵	۵۸۷.۱	۰.۰۱۷	۸۸۲۷۶۸۸

جدول دو

پروژه: ساختمان اداری

تعدیل صورت وضعیت موقت شماره (۱) (شروع به کار) از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴

فهرست بهای واحد پایه رشته: اننه سال ۱۳۹۲ دوره شاخص مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ مبلغ به ریال

دوره کارکرد	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی (شماره ۱)	مبلغ صورت وضعیت قبلی (شروع به کار)	مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد	مبلغ کارکرد در دوره	شاخص مبنا	شاخص دوره کارکرد	ضریب تعدیل	مبلغ تعدیل
۹۲	چهارم	۴۸۲۶۸۲۵۶۴	۰	۴۸۲۶۸۲۵۶۴	۲۰/۵۵	۱۷۵۵۲۰۹۳۲	۴۷۲.۵	۴۷۸.۷	۰.۰۱۲	۲۱۰۶۲۵۱
۹۳	اول				۳۵/۵۵	۳۰۷۱۶۱۶۳۱	۴۷۲.۵	۵۱۱.۳	۰.۰۷۸	۲۳۹۵۸۶۰۷
۹۲	چهارم	۲۵۲۰۷۴۱۶۰	۰	۲۵۲۰۷۴۱۶۰	۲۰/۵۵	۹۱۶۶۳۳۳۰	۵۸۰	۵۸۷.۶	۰.۰۱۲	۱۰۹۹۹۵۹
۹۳	اول				۳۵/۵۵	۱۶۰۴۱۰۸۲۹	۵۸۰	۶۴۰.۶	۰.۰۹۹	۱۵۸۸۰۶۷۲
۹۲	چهارم	۴۲۷۶۰۲۲۴	۰	۴۲۷۶۰۲۲۴	۲۰/۵۵	۱۵۵۴۹۱۷۲	۴۹۹.۹	۵۰۵.۶	۰.۰۱۱	۱۷۱۰۴۰
۹۳	اول				۳۵/۵۵	۲۳۳۲۳۷۵۸	۴۹۹.۹	۵۵۹.۷	۰.۱۱۴	۲۶۵۸۹۰۸

۱۰۸.۵۷۰.۸۱۵

جمع

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

جدول دو

پروژه: ساختمان اداری

تعدیل صورت وضعیت موقت شماره (۱) (شروع به کار) از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴

فهرست بهای واحد پایه رشته: تاسسات مکانیکی سال ۱۳۹۲ دوره شاخص مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲ مبالغ به ریال

دوره کارکرد	فصل	مبلغ صورت وضعیت فعلی (شماره ۱)	مبلغ صورت وضعیت قبلی (شروع به کار)	مابه التفاوت دو صورت وضعیت	نسبت مدت کارکرد در دوره به مدت کارکرد	مبلغ کارکرد در دوره	شاخص مبنا	شاخص دوره کارکرد	ضریب تعدیل	مبلغ تعدیل
۹۲ چهارم	دوم	۷۹۵۶۴۲۵۸۸	۰	۷۹۵۶۴۲۵۸۸	۲۰/۵۵	۲۸۹۳۲۴۵۷۷	۷۶۲.۴	۷۶۴.۳	۰.۰۰۲	۵۷۸۶۴۹
۹۳ اول					۳۵/۵۵	۵۰۶۳۱۸۰۱۰	۷۶۲.۴	۷۹۸.۷	۰.۰۴۵	۲۲۷۸۴۳۱۰
۹۲ چهارم	پنجم	۲۲۳۵۸۷۰۰۰	۰	۲۲۳۵۸۷۰۰۰	۲۰/۵۵	۸۱۳۰۴۳۶۳	۳۶۴.۹	۳۶۷.۶	۰.۰۰۷	۵۶۹۱۳۰
۹۳ اول					۳۵/۵۵	۱۴۲۲۸۲۶۳۶	۳۶۴.۹	۳۸۵.۳	۰.۰۵۳	۷۵۴۰۹۷۹
									جمع	۳۱.۴۷۳.۰۶۸
۹۲ چهارم	تجهیز کارگاه	۳۲۴۰۰۰۰۰	۰	۳۲۴۰۰۰۰۰	۲۰/۵۵	۱۱۷۸۱۸۱۸	$\frac{۵۱۳.۳ + ۵۶۶.۷}{۲}$	$\frac{۵۰۷.۵ + ۵۶۷.۶}{۲}$	-۰.۰۰۴	-۴۷۱۲۷
۹۳ اول					۳۵/۵۵	۲۰۶۱۸۱۸۱	$\frac{۵۱۳.۳ + ۵۶۶.۷}{۲}$	$\frac{۵۴۹.۹ + ۶۰۴.۱}{۲}$	۰.۰۶۵	۱۳۴۰۱۸۱
									جمع	۱.۲۹۳.۰۵۴

پیمانکار:

ناظر:

مشاور:

کارفرما:

جدول یک

خلاصه اطلاعات تعدیل صورت وضعیت شماره (۱)

دوره کارکرد از تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ تا تاریخ ۱۳۹۳/۲/۴

۳) مشخصات صورت وضعیت ها و دوره ها				
۱-۳	تاریخ صورت وضعیت فعلی موقت شماره: (۱)	۱۳۹۳/۲/۴		
۲-۳	تاریخ صورت وضعیت قبلی موقت شماره: -			
۳-۳	مدت کارکرد (روز):	۵۵ روز		
۴-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه مربوط به صورت وضعیت:			
۱-۴-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه	چهارم	سال ۱۳۹۲	روز ۲۰
۲-۴-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه	اول	سال ۱۳۹۳	روز ۳۵
۳-۴-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه		سال	روز
۴-۴-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه		سال	روز
۵-۳	نسبت مدت کارکرد در هر دوره سه ماهه به مدت کارکرد:			
۱-۵-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه	چهارم	سال ۱۳۹۲	به مدت کل کارکرد، ۲۰/۵۵
۲-۵-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه	اول	سال ۱۳۹۳	به مدت کل کارکرد، ۳۰/۵۵
۳-۵-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه		سال	روز
۴-۵-۳	مدت کارکرد در دوره های سه ماهه		سال	روز

۱) مشخصات پیمان	
۱-۱	موضوع پیمان: ساختمان اداری
۲-۱	نام کارفرما:
۳-۱	نام مشاور یا دستگاه نظارت:
۴-۱	نام سازنده یا پیمانکار:
۵-۱	مدت مندرج در پیمان: ۳۰ ماه
۶-۱	مدت پیمان (مدت مندرج در پیمان و مدت های تمدید شده):
۷-۱	دوره مبنای پیمان: سه ماهه سوم سال ۱۳۹۲
۸-۱	تاریخ شروع به کار: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰

۲) خلاصه محاسبه تعدیل	
فهرست بهای منضم به پیمان	مبلغ تعدیل به ریال
ابنیه	۱۰۸۵۷۰۸۱۵
تاسیسات مکانیکی	۳۱۴۷۳۰۶۸
تجهیز و برچیدن کارگاه	۱۲۹۳۰۵۴
جمع	۱۴۱.۳۳۶.۹۳۷

پیمانکار:

مشاور:

ناظر:

کارفرما:

۴) وضعیت تعدیل قرارداد تا این صورت وضعیت	
جمع مبالغ تعدیل لغایت صورت وضعیت قبلی شماره: -	مبلغ به ریال -
تعدیل مابه التفاوت صورت وضعیت موقت (۱) و صورت وضعیت قبل از آن (نقل از جمع جدول ۲)	۱۴۱۳۳۶۹۳۷
جمع مبالغ تعدیل تا صورت وضعیت موقت شماره (۱) (حاصل جمع دو ردیف فوق)	۱۴۱.۳۳۶.۹۳۷

www.metre-ejra.ir



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

متره و اجرا

جهت دریافت
نسخه الکترونیکی
به وبسایت
مراجعه نمایید

موفق و پیروز باشید

www.metre-ejra.ir



وبسایت تخصصی و آموزشی متره و برآورد
اصول اجرایی ساختمان

جزوه آموزشی جامع و کاربردی

تعدیل



(تعدیل = ته دیگ)

آموزش کاربردی تعدیل به آسانی و لذت خوردن ته دیگ

تالیف و تدوین:

مهندس نوید سلیمانی پور